



ONTRAS Gastransport GmbH

Auftraggeber

ONTRAS Gastransport GmbH

Bauzeit

08/2022 - 09/2022

Auftragswert netto

275.000 €

Auftragnehmer

FRIEDRICH VORWERK SE & Co. KG

Eigenleistungen

Rohr- und Tiefbau, Schweißarbeiten

Nachunternehmerleistungen

ZFP / Druckprüfung

Besonderheiten

Die Belange des Umwelt- und Naturschutzes wurden beachtet. Knappes Zeitfenster wurde vom AG vorgegeben. Trennung: 21.09.2022; Einbindung: 28.09.2022

Kontaktwww.friedrich-vorwerk.de

Sanierung FGL 113 Netzbereich Mitte, DN 800/DP 63

Die Ferngasleitung FGL 113, DN 800 verläuft von Wedringen nach Glöthe. Auf einer Anhöhe (Junkerberg) nordöstlich von Hohendodeleben wurde die Leitung auf einer Länge von ca. 80 m tiefer verlegt. Bestandteil dieser Sanierungsmaßnahme ist die Beseitigung einer vorhandenen Minderdeckung auf einer Anhöhe in der Jahresscheibe 2022. Der Umfang der durchgeführten Maßnahme basierte auf der Auswertung der durchgeführten Minderdeckungskontrollen der Jahre 2019 und 2020. Ausgehend vom IST-Zustand im Grenzbereich zwischen Geländeauftrag in den Auslaufbereichen und Geländeabtrag auf der Kuppe, wurde eine Tieferlegung der Leitung realisiert. Die max. Überdeckung im Kuppenbereich beträgt 2,00 m.

Im Zuge der Baumaßnahme wurde die vorhandene FGL 113 freigelegt, die Rohrleitung und sonstige Einbauteile geborgen und umweltgerecht entsorgt. Zur Sicherung der Bestandsleitung wurden an den Trennstellen jeweils Rohrendverschlüsse gesetzt.